KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Sluncové - vodovodní přípojka DN 90-80

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 11.11.2026

Náklady z rozpočtu	1 044 187,50
Ostatní náklady	95 276,26
Cena bez DPH	**1 139 463,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 139 463,76	21,00%	239 287,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 378 751,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
U Sluncové - vodovodní přípojka DN 90-80

Místo: Praha Datum: 11.11.2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**1 044 187,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	825 092,50
1 - Zemní práce	385 323,65
4 - Vodorovné konstrukce	9 872,55
5 - Komunikace pozemní	47 480,05
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	229 998,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 121,65
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	3 919,27
998 - Přesun hmot	133 377,33
OST - Ostatní	219 095,00
2) Ostatní náklady	**95 276,26**
Zařízení staveniště	24 727,32
Provozní vlivy	16 484,89
Kompletační činnost	54 064,05
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 139 463,76**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

U Sluncové - vodovodní přípojka DN 90-80

Místo: Praha Datum: 11.11.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 044 187,50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				825 092,50
	D	1	Zemní práce				385 323,65
1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	12,190	557,00	6 789,83
	VV		5,0*2,0		10,000		
	VV		(5,3*2,3)-(5,0*2,0)		2,190		
	VV		Součet		12,190		
2	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech ručně	m2	12,190	1 661,00	20 247,59
3	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně	m2	12,190	615,00	7 496,85
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1,000	134,00	134,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	74,00	74,00
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	25,500	89,00	2 269,50
	VV		17,0*1,5		25,500		
7	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,590	2 471,00	33 580,89
	VV		5,0*2,0*(0,3+0,090)		3,900		
	VV		17,0*1,5*(0,3+0,080)		9,690		
	VV		Součet		13,590		
8	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,160	1 051,00	54 820,16
	VV		5,0*2,0*(2,0-0,07-0,1-0,1)		17,300		
	VV		17,0*1,5*(2,0-0,1)		48,450		
	VV		-13,590		-13,590		
	VV		Součet		52,160		
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	76,000	221,00	16 796,00
	VV		2,0*2,0*2		8,000		
	VV		17,0*2,0*2		68,000		
	VV		Součet		76,000		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	76,000	135,00	10 260,00
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,750	454,00	29 850,50
	VV		13,590+52,160		65,750		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,200	454,00	28 238,80
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 strojně	m3	62,200	245,00	15 239,00
	VV		48,610+13,590		62,200		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně	m3	48,610	230,00	11 180,30
	VV		5,0*2,0*(2,0-0,07-0,1-0,1)		17,300		
	VV		17,0*1,5*(2,0-0,1)		48,450		
	VV		-13,590		-13,590		
	VV		-3,550		-3,550		
	VV		Součet		48,610		
15	*M*	*58344199*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*19,228*	*740,00*	*14 228,72*
	VV		5,0*2,0*(2,0-0,07-0,1-0,1)		17,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-5,0*2,0*(0,3+0,090)		-3,900		
	VV		-5,0*2,0*(0,3+0,090)		-3,900		
	VV		Mezisoučet		9,500		
	VV		9,500*1,67*1,2*1,01		19,228		
16	*M*	*103641010*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*67,293*	*1 445,00*	*97 238,39*
	VV		17,0*1,5*(2,0-0,1)		48,450		
	VV		-17,0*1,5*(0,3+0,080)		-9,690		
	VV		-17,0*1,5*0,1		-2,550		
	VV		Mezisoučet		36,210		
	VV		36,210*1,6*1,15*1,01		67,293		
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,590	877,00	11 918,43
	VV		5,0*2,0*(0,3+0,090)		3,900		
	VV		17,0*1,5*(0,3+0,080)		9,690		
	VV		Součet		13,590		
18	*M*	*58337308*	*štěrkopísek frakce 0/2*	*t*	*27,507*	*770,00*	*21 180,39*
	VV		13,590*1,67*1,2*1,01		27,507		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,500	133,00	3 391,50
	VV		17,0*1,5		25,500		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,600	37,00	355,20
21	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,240*	*140,00*	*33,60*
	VV		9,6*0,025		0,240		
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 872,55
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,550	2 781,00	9 872,55
	VV		5,0*2,0*0,1		1,000		
	VV		17,0*1,5*0,1		2,550		
	VV		Součet		3,550		
	D	5	Komunikace pozemní				47 480,05
23	K	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 litým asfaltem MA tl přes 20 do 40 mm	m2	12,190	1 580,00	19 260,20
	VV		5,3*2,3		12,190		
24	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 30 do 50 mm	m2	12,190	886,00	10 800,34
25	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 prostým betonem C 20/25 tl 100 mm	m2	12,190	1 047,00	12 762,93
26	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	12,190	315,00	3 839,85
27	K	578901123	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	12,190	67,00	816,73
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				229 998,00
28	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	32,000	234,00	7 488,00
29	*M*	*PPL.3295423001.*	*Trubka AQUALINE RC1 d 90 x 8,2, tyč 6 m, Pipelife*	*m*	*32,000*	*434,00*	*13 888,00*
30	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	32,000	64,00	2 048,00
31	*M*	*JTA.0013703.URS*	*EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem*	*m*	*32,000*	*11,00*	*352,00*
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 566,00	12 528,00
33	*M*	*WVN.FF485527W*	*Lemový nákružek PE100 SDR11 90*	*kus*	*4,000*	*530,00*	*2 120,00*
34	*M*	*TMP.727700313*	*GF-Otočná příruba d 90 PP/Steel*	*kus*	*4,000*	*1 064,00*	*4 256,00*
35	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	10,000	497,00	4 970,00
36	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*10,000*	*519,00*	*5 190,00*
37	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	12,000	497,00	5 964,00
38	*M*	*28653060*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm*	*kus*	*12,000*	*1 404,00*	*16 848,00*
39	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	470,00	2 820,00
40	*M*	*28614948*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*6,000*	*1 472,00*	*8 832,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	891249951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	6,000	1 850,00	11 100,00
42	*M*	*PVK1*	*SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105) (č.m. 799408000016, HAWLE ARMATURY, spol. s r.o..)*	*kus*	*6,000*	*9 965,00*	*59 790,00*
43	K	891319961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	6,000	685,00	4 110,00
44	K	891249961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	6,000	353,00	2 118,00
45	*M*	*PVK2*	*SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) (č.m. 797408000016, HAWLE ARMATURY, spol. s r.o..)*	*kus*	*6,000*	*10 652,00*	*63 912,00*
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	26,000	64,00	1 664,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 121,65
47	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	15,200	82,00	1 246,40
	VV		5,3+5,3+2,3+2,3		15,200		
48	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	15,200	75,00	1 140,00
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	157,00	2 198,00
	VV		5,0+5,0+2,0+2,0		14,000		
50	*M*	*23170002*	*pěna montážní PUR dvousložková*	*litr*	*0,750*	*983,00*	*737,25*
51	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	2,000	4 900,00	9 800,00
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				3 919,27
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,966	76,00	605,42
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7,966	152,00	1 210,83
54	K	997221611	Nakládání suti z bourání komunikací na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,966	264,00	2 103,02
	D	998	Přesun hmot				133 377,33
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	76,434	1 745,00	133 377,33
	D	OST	Ostatní				219 095,00
56	*M*	*OST 01*	*Skládkovné*	*m3*	*71,000*	*1 445,00*	*102 595,00*
	VV		5,0*2,0*2,0		20,000		
	VV		17,0*1,5*2,0		51,000		
	VV		Součet		71,000		
57	*M*	*OST 02*	*Dopravní značení*	*soub*	*1,000*	*41 000,00*	*41 000,00*
58	*M*	*OST 03*	*Laboratorní rozbor - mikrobiologický (jednoduchý)*	*soub*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*
59	*M*	*OST04*	*doprava*	*soub*	*1,000*	*13 500,00*	*13 500,00*
60	*M*	*OST05*	*demontáž*	*soub*	*1,000*	*22 000,00*	*22 000,00*
61	*M*	*OST06*	*geodetické zaměření*	*soub*	*1,000*	*35 500,00*	*35 500,00*